


Nr.p.k.	Materiālu nosaukums	Iekārtas ražotājs	Mērvien.	Daudz.	Piezīmes
Demontāžas darbi					
1	El.sadalnes skapis		kompl.	4	
2	Kabelis ar alumīn dzislam līdz 240mm ²		m	35	
3	Kabelis ar alumīn dzislam līdz 16mm ²		m	70	
4	Kabelis ar alumīn dzislam līdz 4mm ²		m	1300	
5	Metāla caurules		m	70	
6	Gaismekļi		gab.	55	
7	Slēdži, rozetes, kārbas		gab.	180	
El.sadalnes					
1	El.sadalnes skapis SS-01	"Schneider	gab.	1	
2	Montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
Metālkonstrukcijas un caurules					
1	Kabeļu trepe KRB-200 200mm, ar stiprinājumiem	"MEKA"	m	40	
2	PVC caurule d=20mm		m	280	
3	PVC caurule d=25mm		m	40	
4	PVC caurule d=40mm		m	20	
5	PVC gofrēta caurule d=20mm		m	50	
6	PVC gofrēta caurule d=25mm		m	15	
7	Montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
Gaismekļi					
1	C51-S 235 SLS - 2x35W T5 35W HE	"GLAMOXX"	gab.	10	Nr.1
2	i20 249 OP - 2x49W T5 49W HO	"GLAMOXX"	gab.	21	Nr.2
3	i20 249 OP - 2x49W T5 49W HO + avārijas modulis	"GLAMOXX"	gab.	3	Nr.2A
4	CASA 23 218 Silver cone reflector - 2x18W TC-D 18W IP44	"GLAMOXX"	gab.	14	Nr.3
5	CASA 23 218 Silver cone reflector - 2x18W TC-D 18W IP44 + avārijas modulis 60min	"GLAMOXX"	gab.	4	Nr.3A
6	TORNADO PC REF, 2x36W, IP65	"OMS"	gab.	4	Nr.4
7	UX-EMERGENCY 2760 UNIVERSAL LABEL LED, 1x5W, avārijas modulis 90min, IP30, deg pastāvīgi	"OMS"	gab.	7	
Kabeļi					
1	Kabelis AXMK-4x240 mm ²	"Draka"	m	35	
2	Kabelis NYM-J-5x16 mm ²	"Helukabel"	m	70	
3	Kabelis NYM-J-5x4 mm ²	"Helukabel"	m	20	
4	Kabelis NYM-J-5x2.5 mm ²	"Helukabel"	m	40	
5	Kabelis NYM-J-3x2.5 mm ²	"Helukabel"	m	1045	
6	Kabelis NYM-J-4x1.5 mm ²	"Helukabel"	m	190	
7	Kabelis NYM-J-3x1.5 mm ²	"Helukabel"	m	720	
8	Kabelis (N)HXH-FE180/E30-3x1.5 mm ²	"Helukabel"	m	25	
9	Kabeļu uzmana 16mm ²		gab.	3	
10	Rievas kalšana		m	150	
11	Montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
Kabeļu galu apdares					
1	Kabeļu gala apd. EPKT 0063-L12 (120mm ² -240mm ²)	"Raychem"	kompl.	2	

Nr.p.k.	Materiālu nosaukums	Iekārtas ražotājs	Mērvien.	Daudz.	Piezīmes
Instalācijas materiāli					
1	Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a		gab.	10	
2	Slēdzis 10A, 230V, IP44, z/a		gab.	1	
3	Dubultslēdzis 10A, 230V, IP44, z/a		gab.	3	
4	Pārslēdzis 10A, 230V, IP44, z/a		gab.	10	
5	Kustības devējs 180gr, 10A, 230V, IP44, v/a		gab.	3	
6	Rozete 16A, 230V, IP20, z/a		gab.	144	
7	Rozete 16A, 230V, IP44, z/a		gab.	153	
8	El.iekārtu pieslēgums		gab.	16	
9	Ugunsdrošs bīvējums t=120min		kompl.	2	
10	Nozarkārba v/a		gab.	5	
11	Nozarkārba z/a		gab.	27	
12	Uzstādīšanas kārba z/a		gab.	321	
13	Montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
Zemējums					
1	Plakandzelzs 5052 30x3.5mm FT	"OBO"	m	30	
2	Apaldzelzs RD-8 PVC	"OBO"	m	5	
3	Zemējuma elektrods 219/20 OMEXX 1500mm FT	"OBO"	gab.	12	
4	Pievienojums zemejuma kontūram 2760/20-VA	"OBO"	gab.	6	
5	Zemējuma vads (H)07V-K-1x25 mm ²	"Helukabel"	m	20	
6	Zemējuma vads (H)07V-K-1x16 mm ²	"Helukabel"	m	40	
7	Zemējuma vads (H)07V-K-1x6 mm ²	"Helukabel"	m	120	
8	Potenciālu izhdzināšanas kopne iekštelpām 1801	"OBO"	gab.	1	
9	Zaļas zonas atjaunošana		m ²	15	
10	Montāžas izstrādājumi	"OBO"	kompl.	1	

Datums Izmaiņas

		Pasūtītājs: SIA "Ldis V"		Pasūtījuma Nr.: Nr.2013-290	
		Objekts: Pagrābe telpu rekonstrukcija (R.010); Pilsogu iela 13, Rīga		Stacija	Lapa
				TP	EL-5
				M b/n	
Proj.vad.	V.Rubins	Pasūtītājs	Datums	Lapas nosaukums: Darbu saraksts un materiālu specifikācija	
Projektētājs	V.Rubins				
				<small>SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Daigava 168a, Rīga, LV-1021, Latvija</small>	

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai ostniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumiks C&M"